Comune di Cagliari

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Centro Sportivo Molentargius, Via Chiara Lubich n.32
Realizzazione accesso indipendente sulla Via Chiara Lubich

COMMITTENTE: ARCA ENEL

Data, 13/10/2026

IL TECNICO

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 1096
Dott. Ing. Raffaele RECCIA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR26_PF.0006.0001.0006	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	210,66	1´685,28
2 NP.01	Rimozione e ricollocamento di Pali di illuminazione, compreso slaccio e riallaccio elettrico.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	250,00	500,00
3 NP.02	Rimozione e ricollocazione di Box Spogliatoi prefabbricati, compreso nuovo allaccio idrico, fognario ed elettrico.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´500,00	5´000,00
4 NP.03	Rimozione e smaltimento di serbatoio, compreso trasporto e compenso a discarica autorizzata.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	750,00	750,00
5 NP.04	Rimozione e ricollocazione di serbatoio idrico, compreso di nuovo impianto.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´750,00	1´750,00
6 NP.05	Rimozione e smaltimento vecchio gabbiotto pompe, compreso trasporto e compenso a discarica autorizzata.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	850,00	850,00
7 NP.06	Rimozione e ricollocazione di pompe e autoclave, compreso nuovo impianto idrico ed elettrico.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´200,00	2´200,00
8 SAR26_PF.0005.0004.0014	DEMOLIZIONE di struttura in calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m.		5,00	0,250	1,200	1,50		
	SOMMANO m³					1,50	343,99	515,99
9 SAR26_PF.0005.0004.0015	RIMOZIONE di ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una							
	A R I P O R T A R E							13´251,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13′251,27
	distanza di 5 km. Peso 50 kg/mq	50,00	5,00		2,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	0,74	370,00
10 SAR26_PF.0001.0002.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.		79,50	5,500	0,500	218,63		
	SOMMANO m³					218,63	4,59	1′003,51
11 SAR26_PF.0001.0002.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento		79,50	5,500	0,300	131,18		
	SOMMANO m³					131,18	2,69	352,87
12 SAR26_PF.0001.0002.0010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento Vedi voce n° 11 [m³ 131.18]					131,18		
	SOMMANO m³					131,18	1,08	141,67
13 SAR26_PF.0001.0002.0081	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/04/2006 e certificazione ai sensi della norma , avente granulometria 0/63 mm, dimensione massima degli elementi mm 63, prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento		79,50	5,000	0,200	79,50		
	SOMMANO m³					79,50	28,53	2′268,14
	A R I P O R T A R E							17′387,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´387,46
14 SAR26_PF.0008.0001.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto							
	Recinzione strada	2,00	79,50		0,400	63,60		
	Recinzione campo *(par.ug.=2,0*2)	4,00	2,50		0,400	4,00		
	SOMMANO m²					67,60	37,70	2´548,52
15 SAR26_PF.0004.0001.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2							
	Recinzione strada							
	Fondazione		79,50	0,500	0,200	7,95		
	Cordolo		79,50	0,200	0,200	3,18		
	Recinzione Campo							
	Fondazione		2,50	0,500	0,200	0,25		
	Cordolo		2,50	0,200	0,200	0,10		
	SOMMANO m³					11,48	259,78	2´982,27
16 SAR26_PF.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14.							
	60 kg/mc							
	Vedi voce n° 15 [m³ 11.48]				60,000	688,80		
	SOMMANO kg					688,80	2,44	1´680,67
17 SAR26_PF.0006.0001.0090	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte							
	SOMMANO m					0,00	38,90	0,00
18 NP.07	Pavimentazione in Macadam, formata da stratti di pietrisco a granulometria selezionata, costipati e compressi con rullo, amalgamati con polvere di pietre per creare una superficie compatta e							
	A R I P O R T A R E							24´598,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´598,92
	drenante. Spessore finito 30 cm		79,50	5,000		397,50		
	SOMMANO m2					397,50	18,00	7´155,00
19 NP.08	Demolizione recinzione in rete metallica plastificata e paletti di sostegno in acciaio, compreso trasporto e conferimento a discarica autorizzata.	2,00	5,50		5,000	55,00		
			18,50		5,000	92,50		
	SOMMANO m2					147,50	18,50	2´728,75
20 SAR26_PF.0 014.0003.000 5	Recinzione eseguita con rete metallica plastificata , maglia 50 x 50 mm, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso legature, controventature.							
	Integrazione recinzione campo	2,00	2,50		5,000	25,00		
	Recinzione strada		79,50		2,000	159,00		
	SOMMANO m²					184,00	19,81	3´645,04
21 NP.09	Spostamento allaccio idrico alla condotta proveniente dall Via Lubich.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
22 NP.10	Realizzazione di cavalcafosso, costituito da tubazione in cemento diametro 80 c, soletta in calcestruzzo armato dimensioni m 5.00x8.00x0.25					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´750,00	4´750,00
23 NP.11	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro a due ante, completo di serratura e ogni accessorio.		5,00		2,500	12,50		
	SOMMANO m2					12,50	350,00	4´375,00
24 SAR26_PF.0 009.0008.001 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 95, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare. Compresa lampada LED 60 W e quotaparte di linea elettrica.					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	600,00	7´200,00
25 NP.12	IMPREVISTI 20%.					1,00		
	SOMMANO					1,00	11´500,00	11´500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							67´752,71
	T O T A L E euro							67´752,71
	A R I P O R T A R E							67´752,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

Data, 13/10/2026

Il Tecnico

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 1096 Dott. Ing. Raffaele RECCIA

	A R I P O R T A R E							